Presupuesto

De:
Plata Instalaciones Integrales Granadinas S.L
Calle Las Cañas Nº16-C
18151, Ogijares
Granada
B19585165
info@platainstalaciones.es

número de Presupuesto	40
fecha de Presupuesto	16 de diciembre de 2024
Total	**16,741.77€**

Para:
GARBO PROJECT SC.
Calle Molinos 15
18011, GRANADA
J75901942
garbo.grx@gmail.com

Horas/cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	SubTotal
1	Lavavasos Silanos Mod. E40H cesta 40 x 40 cm con potencia total de 3Kw, construido en acero inox. de medidas 465 x 510 x 695 mm.	1,616.00€	-28%	1,163.52€
1	Lavaplatos Silanos Mod. E50 cesta 50 x 50 cm, con potencia total de 3,9 Kw, construido en acero inox. de medidas 565 x 610 x 825 mm.	2,215.00€	-28%	1,594.80€
1	Mesa fría en "L" Construida en acero inox. Dimensiones 2380 + 1600 x 600 x 900 mm con 5 puertas de frío. Tapa soldada en "L". Motor incorporado. Programador electrónico digital para el control de la temperatura.	4,275.00€	0%	4,275.00€
1	Mesa de lavado en "U" Construida en acero inox. Dimensiones 1250 + 2500 + 1050 x 700 x 900 mm con reborde perimetral seno de 450 x 450 x 250 mm con hueco para 2 lavavajillas y armario congelador bajo, resto entrepaño.	2,720.00€	0%	2,720.00€
1	Mesa apoyo freidora Construida en acero inox. Dimensiones 600 x 500 x 850 mm.	450.00€	0%	450.00€
1	Estante sobre encimera doble Construido en acero inox. Dimensiones 1500 x 300 mm.	365.00€	0%	365.00€
1	Estante sobre encimera doble Construido en acero inox. Dimensiones 2080 x 300 mm.	495.00€	0%	495.00€
1	Estante sobre encimera doble Construido en acero inox. Dimensiones 1600 x 300 mm.	375.00€	0%	375.00€

Presupuesto

Horas/cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	SubTotal
2	Repisa mural cartabones Construido en acero inox. Dimensiones 1250 x 300 mm.	150.00€	0%	300.00€
2	Estantería especiales para coger a estante sobre encimera y repisa cartabones Construido en acero inox. Dimensiones 700 x 300 mm.	140.00€	0%	280.00€
1	Congelador INFRICO Mod. CV130 inox HC exterior en acero inox. Interior lacado n blanco, con tres parrillas. Dimensiones 540 x 600 x 870 mm.	507.00€	-20%	405.60€
1	Cocina Romagsa Mod. NEO MFB77TXL de 4 quemadores de 7 Kw. Serie potenciada. Con mueble.	2,303.00€	-25%	1,727.25€
1	Nota No incluye fontanería ni electricidad. La instalación y puesta en marcha de todas las maquinas está incluido.	0.00€	0.00%	0.00€

SubTotal	14,151.17€
IVA	2,590.60€
Total	**16,741.77€**

PRESUPUESTO RESTAURANTE

ES55 0182 0455 2102 0163 8026

Forma de pago: Se dividirá en 3 pagos, el **primero** a la firma de la propuesta de pedido, el **segundo** cuando se este realizando la instalación y el **tercero** pago a la finalización de la instalación y puesta en marcha.